



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52 А, ет. 6, тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ДП „РАО“
Изх. № 53-00-2858
Дата: 06.12.2017г.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: постъпило искане за разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реализация на проект за повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП "ПХРАО-Нови хан"“

Въпрос 1:

Съгласно Техническо задание ТЗ-54/27.06.2017г., при реализация на противопожарна обходна полоса са изградени отводнителните канали клон 2 и клон 3, които по проект се заустват във водосток, изпълнен от стоманени тръби с диаметър ф500мм. с дебелина 9 мм., поставени в стоманени тръби (кожух) с диаметър ф 600 x 9,0мм.

Съгласно предоставените чертежи от проект по част ВиК, водостокът се изпълнява от тръби PVC-U ф500 в стоманен кожух ф520.

Същевременно в предоставената в техническото задание КС фигурират стоманени тръби ф520x8 и ф 630x10.

Молим за разяснение, ако водостокът е изграден при реализация на противопожарната обходна полоса, къде се предвижда използването на тръби ф520x8 и ф 630x10 за настоящия етап?

Отговор :

1. При реализацията на противопожарна обходна полоса са изградени отводнителни канали клон 2 и клон 3, но предвиденият по проект водосток не е изграден.
2. Водостокът трябва да се изпълни както е посочено в чертеж „Ситуация“, част „В и К“ от стоманен кожух ф520x10 и тръба PVC-U ф500.
3. В предоставената в техническото задание количествена сметка е допусната проектантска грешка
 - Позиция 11 „Доставка и монтаж на ст. тръби ф520x8“ да се чете „Доставка и монтаж на ст. тръби ф520x10“ ;
 - Позиция 12 „Доставка и монтаж на ст. тръба ф630x10“ да се чете „Доставка и монтаж на PVC-U тръби ф500;

С УВАЖЕНИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДП „РАО“
/ДИЛЯН ПЕТРОВ/

