

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
Обект: " Проектиране на подпорна стена за трайно укрепване на строителен насип, изграден върху площадката на СП "ПХРАО-Нови хан""					
фаза: Работен проект					
№	Наименование	Ед. Мярка	К-во	Ед. цена	Общо
	<u>Подготовка за започване на СМР</u>				
1	Изсичане на храсти и дървета	m2	500		
2	Направа на временен обслужващ път	m'	100		
3	Маркиране на подземни и наземни комуникации	m2	1000		
4	Оформяне на строителна площадка	m2	250		
	<u>Изграждане на габионна стена</u>				
5	Изкоп в земна почва	m3	1100		
6	Изкоп в скална почва	m3	260		
7	Оформяне на площадки под наклон $\alpha=5^\circ$	m2	200		
8	Извозване на земна маса до депо	m3	1360		
9	Доставка и полагане на геотекстил с плътност 180 gr/m2	m2	609		
10	Доставка, подготовка и полагане на PVC тръба Ф 160, перфорирана	m'	80		
11	Доставка и полагане на дренажен материал (речен камък, d=50÷100mm)	m3	20		
12	Доставка монтаж и запълване на габиони				
	Габиони тип А - 0,92x1x1	бр.	6		
	Габиони тип В - 1,42x1x1	бр.	79		
	Габиони тип С - 1,92x1x1	бр.	79		
	Габиони тип D - 2,42x1x1	бр.	79		
	Габиони тип Е - 0,92x1x0,5	бр.	33		
13	Камък за запълване на габионите, d=100÷200mm	m3	546		
14	Обратен насип пред и зад габионната стена	m3	1000		
15	Уплътняване, ръчно на обратния насип на пластове с дебелина h=0,5m	m3	1000		

Съставил:

инж. Ст. Стефанов

инж. Н. Михайлов

инж. Хр. Янков

Забележка: Съгласно ЕВРОКОД 7 количествата в количествените сметки могат да бъдат променяни в рамките на $\pm 10\%$